

**Zakres prac do
Nr SISK Z.1.2019**

Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o. zwraca się zapytaniem ofertowym dotyczącym:
Wykonanie przebudowy/modernizacji pomieszczeń natrysków i szatni w hali sportowej w Siechnicach przy ulicy Ks. Anny z Przemysłidów 6A, 55-011 Siechnice, będącym własnością i w zarządzaniu Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej sp. z o.o.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlano remontowych, w skład których wchodzi między innymi:

1. wykonanie ścianki działowej w pomieszczeniach natrysków A3-A4,

Zamawiający oczekuje wykonania trwałej litej przegrody dzielącej pomieszczenie natrysków na dwa równe pomieszczenia. Przegroda powinna być wykonana z materiałów wodoodpornych na całej szerokości pomieszczenia i do wysokości sufitu właściwego.

Przegroda SW1 powinna być co najmniej grubości 160 mm, wykonana z materiałów:

a) konstrukcja lekka (przykładowa budowa przegrody):

- kafle klejone na klej wodoodporny,
- hydroizolacja,
- płyta OSB 12 mm,
- profil aluminiowy 100 mm,
- wypełnienie wełna skalną (gęsto zbitą),
- płyta OSB 12 mm,
- hydroizolacja,
- kafle klejone na klej wodoodporny,

Przegroda SW2 powinna być co najmniej grubości 80 mm, wykonana z materiałów:

b) konstrukcja lekka (przykładowa budowa przegrody):

- kafle klejone na klej wodoodporny,
- hydroizolacja,
- płyta OSB 12 mm,
- profil aluminiowy 60 mm,
- wypełnienie wełna skalną (gęsto zbitą),

Nowo wybudowane przegrody i pozostałe ściany pomieszczeń natrysków należy wygładzić, zabezpieczyć hydroizolacją, a następnie w uzgodnieniu z zamawiającym, co do kolorystyki, wykończyć ostatecznie glazurą. Na podłodze wykonać posadzkę z glazury antypoślizgowej z zachowaniem odpowiednio spadków.

2. wykonanie/przebudowa instalacji wody i kanalizacji w szatniach A3-A4,

a) Instalacja wody ciepłej i zimnej

Wykonawca jest zobowiązany do demontażu istniejącej armatury wraz z osprzętem, odłączenia instalacji zasilania. Następnie należy wykonać nową instalację zasilania w wodę ciepłą i zimną nowo zlokalizowanych 18 punktów, zgodnie z rysunkiem poglądowym. Zamawiający oczekuje montażu:

- 4 baterii prysznicowych podtynkowych z mieszaczem wody,
- 8 baterii prysznicowych z centralnym mieszaczem wody,
- 6 baterii ściennych umywalkowych z centralnym mieszaczem wody,
- montaż jednego zbiorowego mieszacza wody,
- montaż min 8 odpływów liniowych,
- montaż 2 umywalek,
- montaż 4 brodzików – komór do mycia stóp,
- montaż 2 zestawów podtynkowych z miską ustępową,

Instalację należy poprowadzić w nowo wykonanych przegrodach z podłączeniem do zestawów pod tynkowych i mieszaczy wody.

b) Instalacja kanalizacji

Wykonawca wykona w miejscu aktualnie istniejącego odpływu posadzkowego nowy liniowy odpływ, pozostałe istniejące odpływy posadzkowe wymienić na nowe.

3. dostawa i montaż 18 sztuk zestawów armatury,

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć armaturę łazienkową w tym zestawy podtynkowego mieszacza czasowego, wandaloodpornego wraz z głowica natryskową wandaloodporną. Zamawiający przewiduje montaż zestawów firmy HYDROSTOP sp. C.:

8 sztuk art. 100748/2VP i 09033,

4 sztuki 1750 2VP i 09033,

4 sztuki R 00703/2,

2 sztuki H 1,

lub zestawu równoważnego parametrami i jakością wykonania.

Zestawy podtynkowe wraz z miską ustępową oraz umywalki do ustalenia z zamawiającym.

4. przebudowa sufitu podwieszanego w natryskach A3-A4,

W związku z wykonaniem przegrody w pomieszczeniu natrysków, Wykonawca jest zobowiązany do przebudowy istniejącego sufitu podwieszanego dostosowując go do nowo wygradzonych powierzchni.

Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice
tel. 71 889 00 23
KRS: 0000444573 Rejestr Przedsiębiorców
Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej
we Wrocławiu Wydział IX
NIP 8961532506 Regon 022033761

Prezes Zarządu
SISK sp. z o.o.
Sywester Sas

